

梁河县交通运输局文件

梁交复〔2022〕1号

梁河县交通运输局关于梁河县勐养镇通三级公路一阶段施工图设计的批复

梁河县交通重点工程项目建设指挥部：

你部《梁河县交通重点工程项目建设指挥部关于请求审批梁河县勐养镇通三级公路一阶段施工图设计的请示》（梁交指请〔2022〕1号）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

梁河县勐养镇通三级公路位于勐养镇境内，起点位于S318芒那线K60+000处，途经中营、老芒东、新芒东、芒轩，止点位于芒轩桥，全长4.2公里。项目的实施，将进一步巩固拓展交通脱贫攻坚成果，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，畅通县乡村经济循环，为脱贫攻坚与乡村振兴

的工作机制、政策制度平稳过度、有效连接、交通运输支撑和保障乡村全面振兴奠定坚实的基础。

二、主要技术标准、建设规模及主要工程数量、工程预算

(一) 公路等级：三级（受限路段采用四级）

(二) 设计速度：30 公里/小时（受限路段采用 20 公里/小时）

(三) 路基宽度：7.5 米（受限路段采用 6.5 米）

(四) 行车道宽：6.5 米

(五) 路面结构：沥青混凝土路面

(六) 桥涵与路基同宽

(七) 设计荷载：公路—II 级

(八) 抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为 0.2g

(九) 建设规模及主要工程数量：

建设里程 4.2 公里。路基土石方 1.8476 万立方米、排水及防护工程 0.5743 万立方米、水泥稳定碎石基层 2.9992 万平方米、沥青混凝土路面 2.9992 万平方米、涵洞 114 米/12 道、标志标牌 54 块。

(十) 工程预算：施工图预算总造价 1847.9641 万元，其中建筑安装工程费 1455.7848 万元，土地使用及拆迁补偿费 232.1431 万元，工程建设其他费 106.2121 万元，预备费 53.8241 万元。动用预备费需报我局审批。

三、报审的施工图设计文件基本符合相关技术标准、规范，原则同意上述项目施工图设计，但应按批复要求和技术审查咨询报告对施工图进行补充完善后再交付实施。

四、请认真按照设计审查报告（附后）提出的意见和建议，对设计文件进行修改完善，并将修改完善后的设计报我局核备。

五、项目建设资金来源为上级补助及地方自筹。

六、项目由梁河县交通重点工程项目建设指挥部负责实施。请抓紧开工准备工作，争取 2022 年年底完工。

附件：1.施工图设计技术审查咨询报告；
2.审批人员名单



梁河县交通运输局办公室

2022年3月10日印发
