

梁河县平山乡小圆子村委会荆
竹林自然村小型公益设施建设 工程
项目

招标控制价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

梁河县平山乡小圆子村
委会荆竹林自然村小型
公益设施建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 100,256.12
(大写) : 壹拾万零贰佰伍拾陆元壹角贰分

招 标 人 : _____ (单位盖章) 造价咨询人 : _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人 : _____ (签字或盖章)

编 制 人 : _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人 : _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日 复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梁河县平山乡小圆子村委会荆竹林自然村 标段：{工程基本信息\项目名称}
 小型公益设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	6.46	355.36	2295.63		
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53mm 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	14.5	602.19	8731.76		
3	011201001001	墙面一般抹灰（伙房）	1. 墙体类型:实心砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m ²	60.4	47.86	2890.74		
4	011407001001	墙面喷刷涂料内	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:双飞粉乳胶漆两遍	m ²	30.2	29.15	880.33		
5	011407001002	外墙漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙漆两遍	m ²	30.2	45.00	1359.00		
6	01B001	钢架房	1. 钢架房 2. 屋面为水泥彩瓦 3. 暂估价160元/m ²	m ²	155.5	160.00	24880.00	24880.00	
7	010401003002	实心砖墙（水池）	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53mm 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	4	602.37	2409.48		
8	011201001002	墙面一般抹灰（水池）	1. 部位:水池 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚混合水泥砂浆	m ²	34.19	37.22	1272.55		
9	031001001001	热镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 5. 油漆要求:管道刷樟丹2遍、红色调和漆2遍	m	2	42.75	85.50		
10	031004008001	水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:DN20	组	4	23.02	92.08		
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400φ14 2. 含钢筋制作、运输及安装	t	0.079	6637.42	524.36		
12	011101001001	15cm厚C20混凝土地坪	1. 15cm厚C20混凝土地坪 2. 草袋养护	m ²	432	87.35	37735.20		
13	01B002	桌椅板凳	1. 桌椅板凳 2. 100*100四方桌 3. 暂估价320元/套	套	30	320.00	9600.00	9600.00	
14	01B003	灶	1. 灶 2. 含台面贴瓷砖、火夹、灶眼盖 3. 暂估价1500元/口	口	5	1500.00	7500.00	7500.00	
本页小计							100256.63	41980.00	
合 计							100256.63	41980.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：梁河县平山乡小圆子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细																综合单价
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施项目			规费	税金	
															安全文明 施工费	临时设施 费	其他措施 费			
1	010403001001	石基础	m³	01040039 H8 0214801 800 10026	石基础 乱毛石 换为【水泥 砂浆(细砂) M7. .5 P.S 32.5(未 计价)】	10 m³	0.100 0	900.2 5	1569. 55	46.46	90.02	156.9 6	4.65	37.47	7.19	3.87	4.21	18.99	32.01	355. 36
				小计							90.02	156.9 6	4.65	37.47	7.19	3.87	4.21	18.99	32.01	
2	010401003001	实心砖墙	m³	01040009 H8 0214810 802 14811	混水砖墙 1砖 换为【混合砂 浆(细砂) M7.5 P.S 32.5(未 计价)】	10 m³	0.100 0	1167. 63	3349. 40	33.71	116.7 6	334.9 4	3.37	48.49	9.30	5.01	5.44	24.63	54.25	602. 19
				小计							116.7 6	334.9 4	3.37	48.49	9.30	5.01	5.44	24.63	54.25	
3	011201001001	墙面一般抹灰(伙房)	m²	01100001	一般抹灰 水泥 砂浆抹灰 外墙 面 7+7+6mm 砖 基层	100 m²	0.010 0	2003. 52	727.0 2	32.52	20.04	7.27	0.33	8.31	1.59	0.86	0.93	4.23	4.31	47.8 6
				小计							20.04	7.27	0.33	8.31	1.59	0.86	0.93	4.23	4.31	
4	011407001001	墙面喷刷涂料内	m²	01120266	双飞粉二遍 墙 柱抹灰面	100 m²	0.010 0	915.7 9	240.8 5	0.00	9.16	2.41	0.00	3.79	0.73	0.39	0.43	1.93	1.86	29.1 5
				01120270	双飞粉面乳胶 漆二遍 墙柱抹 灰面	100 m²	0.010 0	264.1 0	294.1 4	0.00	2.64	2.94	0.00	1.09	0.21	0.11	0.12	0.56	0.76	
				小计							11.80	5.35	0.00	4.88	0.94	0.50	0.55	2.49	2.62	
5	011407001002	外墙漆	m²	补子目4	墙面喷刷涂料	m²	1.000 0	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.0 0
				小计							0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：数量栏填写本项清单中所包含的该定额的工程量/清单工程量。

综合单价分析表

工程名称：梁河县平山乡小圆子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细																综合单价	
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）			合价（元）										
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施项目			规费	税金		
															安全文明施工费	临时设施费	其他措施费				
6	01B001	钢架房	m ²	补子目1	钢架房	m ²	1.000 0	0.00	160.0 0	0.00	0.00	160.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
				小计						0.00	160.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	010401003002	实心砖墙（水池）	m ³	01040009 H8 0214810 802 14812	混水砖墙 1砖 换为【混合砂浆（细砂）M7.5 P.S 42.5(未计价)】	10 m ³	0.100 0	1167.63	3351.03	33.71	116.76	335.10	3.37	48.49	9.31	5.02	5.45	24.63	54.27	602.37	
				小计						116.76	335.10	3.37	48.49	9.31	5.02	5.45	24.63	54.27			
8	011201001002	墙面一般抹灰（水池）	m ²	01100015 H8 0214903 802 14811, H8021 4904 802148 13	一般抹灰 混合 砂浆抹灰 混合 砂浆 砖、混凝土 基层 9+7+5 mm 换为【混合 砂浆（细砂） M7.5 P.S 32.5 （未计价）】 换为【混合砂浆 （细砂）M10 P.S 32.5(未计价)】	100 m ²	0.010 0	1521.68	623.00	32.86	15.22	6.23	0.33	6.31	1.21	0.65	0.71	3.21	3.35	37.22	
				小计						15.22	6.23	0.33	6.31	1.21	0.65	0.71	3.21	3.35			
9	031001001001	热镀锌钢管 DN20	m	借03070069	镀锌钢管(螺纹连接) DN25mm以内	10m	0.100 0	148.81	96.54	3.56	14.88	9.66	0.36	6.18	1.19	0.64	0.70	3.14	3.64	42.75	
				借03080377			管道消毒、冲洗 DN50mm以内	100m	0.010 0	42.52	2.65	0.00	0.43	0.03	0.18	0.04	0.02	0.02	0.09	0.08	

注：数量栏填写本项清单中所包含的该定额的工程量/清单工程量。

综合单价分析表

工程名称：梁河县平山乡小圆子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细															综合单价	
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施项目			规费		税金
															安全文明施工费	临时设施费	其他措施费			
				借03130439	管道刷油 防锈漆 第一遍	10 m ²	0.0065	22.08	23.26	0.00	0.14	0.15	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	
				借03130440	管道刷油 防锈漆 第二遍	10 m ²	0.0065	19.46	20.01	0.00	0.13	0.13	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	
				借03130446	管道刷油 调合漆 第一遍	10 m ²	0.0065	22.90	11.06	0.00	0.15	0.07	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	
				借03130447	管道刷油 调合漆 第二遍	10 m ²	0.0065	19.46	9.89	0.00	0.13	0.07	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	
				小计							15.86	10.11	0.36	6.61	1.27	0.70	0.76	3.35	3.87	
10	031004008001	水龙头 DN20	组	借03080597	水龙头安装 DN15mm以内	10个	0.1000	22.90	168.27	0.00	2.29	16.83	0.00	0.95	0.18	0.10	0.11	0.48	2.07	23.02
				小计							2.29	16.83	0.00	0.95	0.18	0.10	0.11	0.48	2.07	
11	010515001001	现浇构件钢筋	t	01050355	现浇构件 带肋钢 φ10外	t	1.0000	599.35	4838.11	119.20	599.37	4838.10	119.24	253.29	48.61	26.20	28.48	126.46	597.85	6637.42
				小计							599.37	4838.10	119.24	253.29	48.61	26.20	28.48	126.46	597.85	
12	011101001001	15cm厚C20混凝土地坪	m ²	01140039 H80211308 80211307	道路场地面层混凝土路面及场地 厚 150mm 换为【现浇砼 C20 碎石(最大粒径40mm) P.S 32.5(未计价)】	100 m ²	0.0100	1250.21	5102.28	257.88	12.50	51.02	2.58	5.29	1.01	0.55	0.59	2.64	7.54	87.35
				借04020266	水泥混凝土路面养生 草袋养护	100 m ²	0.0100	90.27	167.64	0.00	0.90	1.68	0.00	0.37	0.07	0.04	0.04	0.19	0.33	

注：数量栏填写本项清单中所包含的该定额的工程量/清单工程量。

综合单价分析表

工程名称：梁河县平山乡小圆子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目 标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细																综合单价			
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）			合价（元）												
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施项目			规费	税金				
															安全文明施工费	临时设施费	其他措施费						
				小计										13.40	52.70	2.58	5.66	1.08	0.59	0.63	2.83	7.87	
13	01B002	桌椅板凳	套	补子目2	桌椅板凳	套	1.000 0	0.00	320.0 0	0.00	0.00	320.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
				小计										0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	01B003	灶	口	补子目3	灶	口	1.000 0	0.00	1500.0 00	0.00	0.00	1500.0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	
				小计										0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：数量栏填写本项清单中所包含的该定额的工程量/清单工程量。

