

# 云南省德宏州梁河县小河头水库除险加固工程 实施方案评审意见

梁河县水利局:

梁河县水利局于2020年4月5日组织专家召开《云南省德宏州梁河县小河头水库工程管理维护加固方案》(以下简称《加固方案》)评审会。与会专家和代表听取设计单位的成果汇报,并认真地进行讨论和评审,会后设计单位根据专家意见修改完善《加固方案》。评审认为修改完善后的《加固方案》基本符合相关规程、规范要求,具体评审意见如下:

## 1、基本同意对加固原因的分析说明

梁河县小河头水库工程隧洞启闭机房一层无围墙存在安全隐患,隧洞隧洞启闭机房二层空间狭小启闭机操作困难;水库蓄水至高水位时大坝两坝肩山体出现少量渗水,经测量渗水总量约为 5L/s,为了水库工程安全运行,提出对隧洞隧洞启闭机房进行改造,增加大坝两坝肩帷幕灌浆长度。

## 2、基本同意维护加固设计方案

梁河县小河头水库工程隧洞启闭机房一层增加围墙、门窗及装修,拆除原二层墙体和门窗,在楼板边沿增加新墙及装修,拆除原楼梯,在启闭机房右侧新建楼梯。

延长两坝肩帷幕灌浆,左岸延长 22.5m,右岸延长 45m。帷幕灌浆初拟布置单排孔,孔距 1.5m。左岸布置灌浆孔 15 个,右岸布置灌浆孔 30 个,总孔数为 45 个,帷幕灌浆造孔 998.6m,帷幕灌浆 675m。

### 3、基本同意管理维护加固工程投资概算

小河头水库管理维护加固工程部分总投资为 57.75 万元,投资构成:  
建筑工程 57.18 万元、独立费用 0.57 万元。

附件: 评审专家组名单。

## 梁河县小河头水库除险加固工程实施方案

### 评审专家组名单

序号	姓名	职称	评审内容	签名
1	李仲培(组长)	高工	水工、施工	李仲培
2	何志钦	高工	环评、水保	何志钦
3	曲宗唐	高工	投资、造价	曲宗唐
4	许兴恩	工程师	水文、规划	许兴恩
5	杨绍华	工程师	工程地质	杨绍华

专家组组长: 李仲培

2020年4月8日